康龙化成西安生物医药研发项目总建筑面积约105683平方米(其中地上建筑面积约92388平方米，地下建筑面积13295平方米)，项目应建人防面积3982.54㎡，拟建人防面积3994.72㎡，设2个核6常6甲类二等人员掩蔽所、除化学品仓库外，共计3994.72㎡。

方案已审，施工图另审。

陕西省西咸新区空港新城开发建设部 人防工程审核章 2022年9月7日 防空字(2022)14号

总平面布置图 1:500

请住建局就人防设计、抗震设防备案、海绵城市专项设计及附属绿化设计进行审查。

陕西省西咸新区空港新城开发建设部 消防工程审核章 2022年9月12日

消防设计审查意见

甲类库和甲类车间使用、储存介质的储量，及火灾危险性分类

建筑物名称	使用、储存介质	储量	火灾危险性分类
甲类库	无水甲醇(易燃，国产500ml/瓶) [R5762]-BBK	200L	甲1
	1,2-二氯乙烷(试剂，易燃500ml/瓶) -BBK	100L	甲2
	二二醚二甲醚(DME，国产，易燃500ml/瓶) -BBK	150L	甲
	四氢呋喃/THF(AR 500ml，易燃)	150L	甲
	甲基叔丁基醚 (易燃,AR500ml/瓶) -BBK	200L	甲B
	三乙胺/TEA (500ml/瓶)10kg先用大包装R2753) -BBK	120L	甲B
	乙腈(AR，易燃500ml/瓶)-BBK	1000L	甲B
	吡啶/Pyridine (易燃，AR,国产500ml/瓶) R9821	100L	甲B
	N,N-二异丙基乙胺/DIEA/N,[R1730]	60kg	甲
	异丙醇(500ml/瓶)10.可先用R10365 大包装)-BBK	100L	甲B
	乙酸乙酯(易燃，AR500ml/瓶)-BBK	100L	甲
	正己烷 (易燃，AR500ml/瓶) -BBK	100L	甲
	无水乙醇(易燃，AR 500ml/瓶)-BBK	100L	甲1
	亚硝酸钠(500g/瓶)-BBK	30kg	甲
	氢化铝锂/四氢铝锂(国产，危险管制品)[R6025]-BBK	5kg	甲4
	氢化钠/Sodium hydride(危险品,60%)-BBK(国产)	25kg	甲
	高锰酸钾 (易制毒II，易制爆) 500g-BBK	20kg	乙
	浓硫酸 (易制毒II，500ml，要求木箱包装) -BBK	100L	乙
	吡啶/六氢吡啶 (易制毒II)	25L	甲
	2-丁酮/甲乙酮/甲基乙基酮/丁酮 (易制毒II，500ml/瓶)	50L	甲B
	甲苯 (易制毒II，500ml/瓶) -BBK	700L	甲1
	丙酮 (试剂，易制毒II，500ml/瓶) -BBK	500L	甲
	溴/溴素(易制毒II，加装褐石并装套桶500g/瓶)-BBK	30kg	乙

建筑物名称	使用、储存介质	储量	火灾危险性分类
溶剂库	三氯甲烷/氯仿(试剂，易制毒II 500ml/瓶) -BBK	150L	甲1
	无水乙醚 (易制毒II，500ml/瓶) -BBK	1000L	甲1
	浓盐酸 (易制毒III，500ml，要求木箱包装) -BBK	400L	甲2
	锌粉/Zinc dust (进口) (易制爆) [R299]	1kg	甲4
	锌粉/Zinc powder (国产) (易制爆) [R1068]	15kg	甲4
	甲胺THF溶液(易制爆)/Methylamine,(进口)[R14351]	3L	甲
	甲胺甲醇溶液(易制爆)Methylamine, 2M in methanol	2L	甲
	甲胺醇溶液30%(易制爆,乙醇溶液)	40L	甲
	金属钠(250g/瓶)(危险品，危险管制品) (易制爆) -BBK	10kg	甲4
	硼氢化钠 (易制爆) (国产500g/瓶)[R1888]-BBK	10kg	甲4
	双氧水/过氧化氢 (易制爆500ml/瓶) (30%) -BBK	30L	甲5
	硝酸钠 (易制爆) (国产) [R3132]	1kg	甲
	硝酸 (易制爆，500ml/瓶未箱包装)	30L	乙
	无水甲醇(大桶溶剂)-BBK	1500L	甲1
	无水甲醇(制备级,30L/桶，易燃)-BBK	3000L	甲1
	无水甲醇(HPLC级4000ml/瓶，易燃)(国产)[K266]-BBK	1600L	甲1
	四氢呋喃(大桶溶剂，大包装，180kg/桶，易燃)-BBK	800L	甲
	四氢呋喃 (2.5L/包装，含水量<0.01%，易燃)	500L	甲
	乙腈(制备级/国产30L/桶/大桶溶剂,易燃)[R1047]	10000L	甲
	异丙醇(HPLC)(国产，易燃4L/瓶)[C489]-BBK	180L	甲B
	异丙醇 (制备级，30L/桶，易燃)-BBK	180L	甲B
	乙酸乙酯(大桶溶剂)-BBK	5000L	甲
	正己烷 (HPLC，国产，易燃) (4L/瓶)-BBK	800L	甲

建筑物名称	使用、储存介质	储量	火灾危险性分类
甲类生产车间(每间生产车间每天使用量)	无水乙醇(制备级，30L/桶，易燃)-BBK	1500L	甲1
	无水乙醇(大桶溶剂)-BBK	500L	甲1
	95%乙醇(大桶溶剂)	4000L	甲1
	无水乙醇(HPLC4000ml/瓶，国产，易燃)[R149]-BBK	800L	甲1
	工业酒精(大桶溶剂)	1000L	甲1
	石油醚(大桶溶剂)-BBK(60-90度)	5000L	甲B
	二氯甲烷(大桶溶剂)-BBK	3000L	丙B
	二氯甲烷 (HPLC，国产 4L/瓶)	1600L	丙B
	N,N-二甲基甲酰胺(DMF)试剂)	200L	乙B
	甲醇	20L	甲1
	乙醇	20L	甲1
	异丙醇	10L	甲B
	四氢呋喃	10L	甲
	乙酸乙酯	50L	甲
	二氯甲烷	50L	甲2
	N,N-二甲基甲酰胺 (DMF)	10L	乙B
	甲基叔丁基醚	10L	甲B
	乙酸异丙酯	10L	甲
	正庚烷	20L	甲
	石油醚	50L	甲B
	氢		甲2
加氢生产车间			

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、《陕西省城乡规划条例》第三十八条有关规定，以及2111-611202-04-01-515157号项目备案书，西咸规地字第611201202220012号《建设用地规划许可证》；陕（2022）西咸新区不动产权第0010463号《不动产权证书》及建设单位申请，经研究，原则同意康龙化成（西安）科技发展有限公司在空港新城北杜片区杜月路以东、广德路以西、北杜大街以北，建设康龙化成西安生物医药研发项目，项目总建筑面积105683平方米（其中地上建筑面积92388平方米，地下建筑面积13295平方米）包括：1#楼研发楼、2#楼员工餐厅及活动中心、3#楼化学生产车间、5#-7#楼化学生产车间、8#楼生物生产车间、9#楼化学生产车间、10#楼丙类库、11#楼甲类生产车间、12#楼加氢生产车间、15#楼溶剂库、16#甲类库、17#楼污水处理及配套机房、门卫1、门卫2、地下室出入口、风井及地下室单体。

本次报建：包括1#楼研发楼、2#楼员工餐厅及活动中心、3#楼化学生产车间、5#-7#楼化学生产车间、8#楼生物生产车间、9#楼化学生产车间、10#楼丙类库、11#楼甲类生产车间、12#楼加氢生产车间、15#楼溶剂库、16#甲类库、17#楼污水处理及配套机房、门卫1、门卫2、地下室出入口、风井及地下室单体。其中1#楼研发楼建筑面积7560平方米，为地上5层地下1层框架结构；2#楼员工餐厅及活动中心建筑面积10367平方米，为地上4层地下1层框架结构；3#楼化学生产车间建筑面积11873平方米，为地上4层框架结构；5#楼化学生产车间建筑面积11874平方米，为地上4层框架结构；6#楼化学生产车间建筑面积6690平方米，为地上4层地下1层框架结构；7#楼化学生产车间建筑面积6696平方米，为地上4层地下1层框架结构；8#楼生物生产车间建筑面积11969平方米，为地上4层框架结构；9#楼化学生产车间建筑面积11869平方米，为地上4层框架结构；10#楼丙类库总建筑面积5177平方米，为地上4层地下1层框架结构；11#楼甲类生产车间建筑面积4901平方米，为地上3层框架结构；12#楼加氢生产车间建筑面积977平方米，为地上1层框架结构；15#楼溶剂库建筑面积927平方米，为地上1层框架结构；16#楼甲类库建筑面积154平方米，为地上1层框架结构；17#楼污水处理及配套机房总建筑面积1871平方米，其中地上建筑面积800平方米，地下建筑面积1071平方米，为地上1层地下1层框架结构；门卫1建筑面积166平方米，为地上1层框架结构；门卫2建筑面积72平方米，为地上1层框架结构；地下室出入口、风井建筑面积316平方米，为地上1层框架结构；地下室总建筑面积22234平方米，其中设备用房建筑面积4518.73平方米，人防（地下车库）建筑面积3994.72平方米，地下车库建筑面积3710.55平方米，为地下一层框架结构。

具体尺寸见总平面图所示。

要求：1、妥善处理好四邻关系，不得发生矛盾，不得发生扰民；2、严格按照审定的方案建设，不得擅自变更；施工过程必须符合规划的建筑、绿化与建设用地进行，4、在该项目施工6个月内向规划部门申请竣工验收，并领取《建设工程竣工规划验收合格证》；5、项目拟建建筑物应满足国家、陕西省、西安市有关消防、人防、抗震、节能、绿化、无障碍设施等强制性标准要求。

有效期六个月，施工图另审。

2022年9月19日

陕西省西咸新区空港新城开发建设部 消防工程审核章 2022年9月19日

防空字(2022)31号

特别提示：

特别提醒建设单位：在三个月内联系勘探设计院，提出需要，审定后领取《建设工程规划许可证》，图、证、批的成果不合审查者发，工程建工后未提出办理图纸会审手续

盖章处

建设单位（公章）
2022年5月

中国西部（重庆市涪陵区焦石镇）页岩气综合开发示范区焦石镇工程设计综合资质甲级(2)
甘肃省住房和城乡建设厅核定（2022）

设计单位（出图章）
2022年5月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：王国英
注册号：6200145-004
有效期：至2024年06月

注册执业章

指北针

比例尺

区位图

图例

康龙化成西安生物医药研发项目总体经济指标

序号	项目	数量	单位	规划条件	备注
1	建设用地面积	59943.67	㎡	-	约89.96亩
2	总建筑面积	105683	㎡	-	-
3	地上建筑面积	92388	㎡	≤119942㎡	满足规划要求
其中 3.1	研发楼	7560	㎡	-	-
其中 3.2	员工餐厅及活动中心	10367	㎡	行政办公及生活附属设施用地占净用地比例:≤7%，且不得为单层建筑，建筑面积不得超过总建筑面积的15%;	行政办公及生活附属设施建筑面积：3903.16㎡，占净用地比例：6.50%<7%，行政办公及生活附属设施建筑面积：10367㎡，占总建筑面积：11.22%≤15%。
其中 3.3	生产车间	66849	㎡	-	3#、5#、6#、7#、9#化学生产车间、8#楼生物生产车间、11#楼甲类生产车间、12#楼加氢生产车间
其中 3.4	库房	6258	㎡	-	10#楼丙类库、15#楼溶剂库、16#楼甲类库
其中 3.5	污水处理及配套机房	800	㎡	-	-
其中 3.6	门卫室	238	㎡	-	-
其中 3.7	地下室出入口、风井	316	㎡	-	-
4	地下建筑面积	13295	㎡	-	-
其中 4.1	设备用房	4518.73	㎡	-	-
其中 4.2	人防（地下车库）	3994.72	㎡	-	人防面积：1453.92+2516.72+2444*5/100=3982.84
其中 4.3	地下车库	3710.55	㎡	-	-
其中 4.4	污水处理池	1071	㎡	-	-
5	容积率	1.54	-	1.5≤项目<2	满足规划要求
6	基底面积	22207.92	㎡	-	-
7	建筑密度	42.00%	-	40%<项目<55%	满足规划要求
8	绿地面积	7796	㎡	-	-
9	绿地率	13.01%	-	项目≤15%	满足规划要求
10	小车车停车位	387	辆	-	-
其中 10.1	地下停车位	187	辆	每100㎡厂房、仓储建筑面积配建≤0.4个;每100㎡办公建筑面积配建≤0.5个:7350㎡/100*0.4+18165/100*0.5=387	满足规划要求
其中 10.2	地上充电车位	40	辆	-	-
其中 10.3	地下停车位	160	辆	-	-
11	装卸车位(丙类物品运输车)	10	辆	每10000工业建筑面积设置1个;每10000办公建筑面积设置1个	满足规划要求
12	非机动车停车位	528（1743）	辆	-	-
其中 12.1	园区内普通非机动车位	393	辆	每100㎡办公建筑面积配建≤1个，每100㎡厂房、仓储建筑面积配建≤2个:18165/100*1+7350/100*2=1660	临街公共非机动车位按照1:10的比例折减135*10+393=1743
其中 12.2	公共非机动车位	135	辆	-	-
出入口	3个出入口	北杜南街、广德路、枕月路各一个出入口			满足规划要求

说明

1.本图依据陕西省西咸新区自然资源和规划局规划条件书《XXKG-H003-66-A》（2021-33）及建设方提供的用地红线图、地形资料及设计任务书等。
2.图中建筑间距、建筑退界(线)严格按照《西安市城乡规划管理技术规定(试行一第二版)》、《XXKG-H003-66-A规划条件》 执行:北侧≤24米多层非住宅建筑退让规划用地红线≥6.50m，西侧≤24米多层非住宅建筑退让道路红线≥4.00m,南侧≤24米多层非住宅建筑退让道路红线≥6.00m,东侧≤24米多层非住宅建筑退让道路红线≥6.00m。并综合考虑采光、通风、消防、防灾及管线埋设的要求。
3.本图采用2000西咸坐标系、1985国家高程基准。
4.图中所注距离:建筑物指结构墙外皮、道路指路缘石内侧。
5.图中所注坐标:建、构筑物指结构外墙皮交点坐标，红线指用地红线折点坐标。
6.图中所注尺寸、坐标、标高、曲线半径均以米为单位。
7.园区内所有消防车道宽度≥4m,且消防车道上空4m以下范围内无障碍物，转弯半径均为9米。
8.图中箭头表示视觉方向，坡度不超过2%的位置只用箭头表示。
9.图中T表示地上层数，D表示建筑地下层数。
10.Hz:屋面最高高程，Hz单体正负零零至屋面设备顶高度、Hx消防高度。
11.本项目满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019。
12.本项目停车位配置依据《西安市建设项目停车位配建标准》要求(按照四类地区设计)，办公建筑车位配建:不小于0. 5/100㎡,厂房建筑车位配建:不小于0. 4/ 100㎡。
13.根据《西咸新区规划建设品质标准》要求，本项目达到西咸新区工业厂房建筑品质A级标准要求。
14.本项目建筑、构筑物、屋顶设备最高高程523.2m,满足建筑、构筑物上限控制高程（523.7m），具体以民航局审批意见为准。
15.本项目最高点是11#楼甲类生产车间,最高计最高点高程523.2m。
16.面积计算依据《房屋规划面积计算及竣工测量技术规程》市资源发[2021]147。

申明

本项目已落实方案图册阶段落实、相应相关建审经办人和第三方技术初审、局务会、专家公、主任办公会的意见

人防设计说明

1.本人防建筑设计依据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98,国家现行有关规范、规定。
2.本工程为甲类平战结合防空地下室，平时作地下小汽车库及设备用房，战时为二等人员掩蔽部，抗力等级为核6级常6级；二等人员掩蔽部防化级别为丙级,设清洁式、隔绝式和过滤式三种通风方式。
3.防空地下室为附建式，所建人防建筑面积3982.84㎡（战时仅当地人防办批文为准），设计防空地下室建筑面积3994.72㎡。本工程防空地下室为2个防护单元。
4.每个防护单元设有2个人防出入口，其宽度满足掩蔽人员疏散要求。防护单元1号口系成时主要出入口，直通室外，设有防毒通道兼作洗消；战时大气毒海状况下允许少量人员进出；2号口为战时次要出入口，设有密闭通道。
5.每个防护单元设有2个战时通风口：1号口为战时排风口，设有防毒通道兼防洗消；2号口为战时进风口，设有除尘、滤毒系统。所有进、排风口均采用活门+扩散室的消波系统
风口安装门式防爆活门。各人员掩蔽部防护单元战时可进行清洁式、隔绝式和过滤式三种通风方式的转换，确保掩蔽人员的通风需要。
6.对平时要使用而战时不用的人员出入口、汽车通道、通风口及部分设备房间，或平时不使用而战时要用的通风机房、防化通信值班室、战时水箱间、干厕以及抗爆单元隔墙、挡墙等，采用预留、预埋、封堵等多种平战转换技术措施，平时不做，临战时在规定的转换时限内进行封堵、砌筑等转换作业，实现战时平面布置，恢复战时防护功能，这样既满足了平时的使用要求，也保证了战时的可靠防护，且可大大节省工程投资费用。

康龙化成西安生物医药研发项目建筑单体一览表

建筑单体一览表

序号	单体名称	结构形式	地上层数	地下层数	建筑高度m	建筑面积㎡	建筑基底面积㎡	地上建筑面积㎡	地下建筑面积㎡	计容建筑面积㎡	耐火等级	使用功能	备注
1	1#楼研发楼	框架结构	5	1	23.55	7560	1453.92	7560	-	7560	二级	研发	研发楼
2	2#楼员工餐厅及活动中心	框架结构	4	1	19.20	10367	2516.72	10367	面积计入地下室	10367	二级	员工餐厅及活动中心	员工餐厅及活动中心
3	3#楼化学生产车间1	框架结构	4	-	20.70	11873	2895.32	11873	-	11873	二级	化学生产车间	丙类厂房
4	5#楼化学生产车间2	框架结构	4	-	20.50	11874	2894.69	11874	-	11874	二级	化学生产车间	丙类厂房
5	6#楼化学生产车间3	框架结构	4	-	20.50	6690	1609.67	6690	-	6690	二级	化学生产车间	丙类厂房
6	7#楼化学生产车间5	框架结构	4	1	20.50	6696	1609.67	6696	面积计入地下室	6696	二级	化学生产车间	丙类厂房
7	8#楼生物生产车间	框架结构	4	-	20.70	11969	2895.32	11969	-	11969	二级	生物生产车间	丙类厂房
8	9#楼化学生产车间6	框架结构	4	-	20.50	11869	2894.96	11869	-	11869	二级	化学生产车间	丙类厂房
9	10#楼丙类库	框架结构	4	1	17.70	5177	1264.90	5177	面积计入地下室	5177	二级	丙类库	丙类仓库
10	11#楼甲类生产车间	框架结构	3	-	21.70	4901	1458.84	4901	-	4901	一级	甲类生产车间	甲类厂房
11	12#楼加氢生产车间	框架结构	1	-	6.30	977	947.18	977	-	977	一级	大、小釜反应室、加氢反应室	甲类厂房
12	15#楼溶剂库	框架结构	1	-	5.90	927	927	927	-	927	一级	溶剂库（储存物品1、2、5、6项）>10t	甲类仓库（1、2、5、6项）
13	16#楼甲类库	框架结构	1	-	5.90	154	154	154	-	154	一级	甲类库（储存物品3、4项）≤5t	甲类仓库（3、4项）
14	17#楼污水处理及配套机房	框架结构	1	1	6.90	1871	800	800	1071	800	二级	污水处理及配套机房	丁类厂房
15	门卫1	框架结构	1	-	5.70	166	293.79	166	-	166	二级	门卫	门卫
16	门卫2	框架结构	1	-	4.80	72	77.09	72	-	72	二级	门卫	门卫
17	地下室出入口、风井	框架结构	1	-	4.20	316	514.85	316	-	316	-	-	-
18 地下室	设备用房	框架结构	-	1	6.20	4518.73	-	-	4518.73	-	一级	设备用房	设备用房
18 地下室	人防（地下车库）	框架结构	-	1	4.30	3994.72	-	-	3994.72	-	一级	战时人防（平时车库）	人防
18 地下室	地下车库	框架结构	-	1	6.30	3710.55	-	-	3710.55	-	一级	-	车库
	合计					105683	25207.92	92388	13295	92388			

康龙化成西安生物医药研发项目人防工程一览表

人防工程一览表

序号	单体名称	使用功能	基础埋深	基础埋深	地上建筑面积㎡	建筑基底面积㎡	应建人防面积㎡	实建人防面积㎡	掩蔽面积㎡	掩蔽人数	平时用途
1	1#楼研发楼	研发	有地下室，埋深5.7米	核6级常6级二等人员掩蔽部	7560	1453.92	1453.92	-	-	-	研发楼
2	2#楼员工餐厅及活动中心	员工餐厅及活动中心	有地下室，埋深6.1米	核6级常6级二等人员掩蔽部	10367	2516.72	2516.72	-	-	-	员工餐厅及活动中心
3	3#楼化学生产车间1	化学生产车间	无地下室，埋深小于3米	无	11873	2895.32	-	-	-	-	丙类厂房
4	5#楼化学生产车间2	化学生产车间	无地下室，埋深小于3米	无	11874	2894.69	-	-	-	-	丙类厂房
5	6#楼化学生产车间3	化学生产车间	无地下室，埋深小于3米	无	6690	1609.67	-	-	-	-	丙类厂房
6	7#楼化学生产车间5	化学生产车间	有地下室，埋深6.3米	无	6696	1609.67	-	-	-	-	丙类厂房
7	8#楼生物生产车间	生物生产车间	无地下室，埋深小于3米	无	11969	2895.32	-	-	-	-	丙类厂房
8	9#楼化学生产车间6	化学生产车间	无地下室，埋深小于3米	无	11869	2894.96	-	-	-	-	丙类厂房
9	10#楼丙类库	丙类库	有地下室，埋深6.7米	无	5177	1264.90	-	-	-	-	丙类仓库
10	11#楼甲类生产车间	甲类生产车间	无地下室，埋深小于3米	无	4901	1458.84	-	-	-	-	甲类厂房
11	12#楼加氢生产车间	大、小釜反应室、加氢反应室	无地下室，埋深小于3米	无	977	947.18	-	-	-	-	甲类厂房
12	15#楼溶剂库	溶剂库（储存物品1、2、5、6项）>10t	无地下室，埋深小于3米	无	927	927	-	-	-	-	甲类仓库（1、2、5、6项）
13	16#楼甲类库	甲类库（储存物品3、4项）≤5t	无地下室，埋深小于3米	无	154	154	-	-	-	-	甲类仓库（3、4项）
14	17#楼污水处理及配套机房	污水处理及配套机房	有地下室，埋深5.6米、7.0米	无	800	800	-	-	-	-	丁类厂房
15	门卫1	门卫	无地下室，埋深小于3米	无	166	293.79	166*5/100=8.3	-	-	-	门卫
16	门卫2	门卫	无地下室，埋深小于3米	无	72	77.09	72*5/100=3.6	-	-	-	门卫
17	地下室	设备用房、车库、人防		无	316	514.85	-	3994.72	2796.30	2797	设备用房、车库
	合计				92388	25207.92	3982.54	3994.72	2796.30	2797	

请住建局就人防设计、抗震设防备案、海绵城市专项设计及附属绿化设计进行审查。

陕西省西咸新区空港新城开发建设部 消防工程审核章 2022年9月12日

消防设计审查意见

中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO.,LTD

设计证书：AW162001457

版权所有 PROPERTY IN COPYRIGHT

设计总负责人 DES MANAGER	王国英	王国英	审定 APPROVED	王国英	王国英
设计负责人 DESIGNER	王国英	王国英	审核 EXAMINED	王国英	王国英
专业负责人 DSL MANAGER	王国英	王国英	校对 CHECKED	李春青	李春青
设计 DESIGNER	王国英	户佳耀	王国英	王国英	王国英

工程名称 PROJECT	康龙化成西安生物医药研发项目
子项名称 SUBPROJECT	室外
工程编号 JOB NO.	2021-421
图纸比例 SCALE	1:100
出图日期 DATE	2022/5
图纸名称 DRAWING TITLE	总平面布置图
图纸编号 DRAWING NO.	建筑-报-A-01-总-01
版本 REVISION	A

BIM 工程设计信息模型交付物